



Установка инфракрасного теплого пола Heat Plus под ламинат, линолеум, ковровин

Основной объем работ	Ед.изм.	Цена, грн.
На чистую, убранную от мусора поверхность укладывается теплоизолирующая подложка по всей площади. Режется, размещается и фиксируется ИК пленка. Терморегуляторы монтируются в подготовленные подрозетники с подведенным кабелем 220В соответствующей мощности. Подключается ИК-пленка и терморегуляторы. (цена рассчитывается отталкиваясь от площади ИК-пленки)	м.кв.	80,00
Дополнительные виды возможных работ и наценок		
В случае, если площадь подложки превышает площадь теплого пола больше, чем в 2 раза, взимается доп. плата	м.кв.	13,00
При монтаже теплого пола на подложку Заказчика (тихий ход, стеродур и т.д) с применением теплоотражающего материала, цена монтажа увеличивается на	м.кв.	13,00
При укладке пленочного теплого пола с использованием защитного слоя E-STONE и/или заземляющего слоя E-DERO, цена монтажа увеличивается на	м.кв.	26,00

Установка инфракрасного теплого пола Heat Plus под плитку, цементную стяжку

Основной объем работ	Ед.изм.	Цена, грн.
На чистую убранную, зачищенную от шпаклевки и грязи, прогрунтованную поверхность устанавливается ИК-пленка. Подключается ИК-пленка и терморегуляторы	м.кв.	160,00
Дополнительные виды возможных работ и наценок		
Подключение ИК-пленки методом пайки (по необходимости)	ед.	13,00
Штробление под провод в бетоне (по необходимости)	м.пог.	55,00
Штробление пола под клеммы (по необходимости)	ед.	25,00
Зачистка поверхности пола от шпаклевки и мусора (по необходимости)	м.кв.	30,00
Грунтовка пола (грунтовкой заказчика) (по необходимости)	м.кв.	20,00

Установка кабельного теплого пола Fenix, Nexans, Profi Therm

Основной объем работ	Ед.изм.	Цена, грн.
Укладка нагревательного кабеля. Крепление монтажной планки, подключение терморегулятора и первичная его настройка	м.кв.	160,00
Укладка нагревательного мата. Порезка, размещение, фиксация. Подключение терморегулятора и первичная его настройка.	м.кв.	117,00
Дополнительные виды возможных работ и наценок		
Штробление стен под провода (кирпич, газоблок)	м.пог.	35,00
Установить подрозетник (кирпич, газоблок)	шт.	45,00
Установить подрозетник (бетон)	шт.	70,00

Транспортные расходы

Основной объем работ	Ед.изм.	Цена, грн.
Выезд монтажника в пределах г. Днепр (цена за дорогу в обе стороны)	выезд	200,00
Выезд за пределы г. Днепр	км	10,00

*Вся раскладка нагревательных элементов производится по заранее утвержденному плану. Заказчик имеет право, изменить план раскладки на месте. Стоимость работ при этом может измениться.

Интернет-магазин "Electro-teplo" ☎ +380991550025, +380672549493 ✉ electro-teplo@ukr.net

Сайт: www.electro-teplo.dp.ua

Украина, г.Днепр