ДП "КВАЗАР-7"
04136, Украина, г. Киев,
ул. Северо-Сырецкая, 3
call-back: (044) 390 16 54
www.kvazar.com / www.kvazar7.com

01.07.2017

Фото-электрическая система со сбросом в сеть - 30 кВт

Мощность солнечного массива (СМ), Вт	29 970
Мин.требуемая площадь под СМ (скатная крыша), кв.м	188,70
Генерация в год (ориентировочно), кВт-ч	35 365
Зеленый тариф для частных домовладельцев до 30 кВт (до 31.12.2019), Евро/кВт	0,1809
Годовая прибыль при продаже э.э. по зеленому тарифу (ориентировочно), Евро	6 397,46

Наименование оборудования и услуг		Кол-во	Цена Квазар, USD с НДС	Сумма, USD с НДС
ФЭМ 270Вт/24В - поликристалл	КВАЗАР-7	111	167,00	18 537,00
Сетевой инвертор 3х-фазный, 30 кВт	HUAWEI	1	3 735,00	3 735,00
Система крепления для ФЭМ (алюминий)	Украина	111	23,00	2 553,00
Комплектующие материалы	КВАЗАР-7	1	990,00	990,00
Монтаж и пусконаладка	КВАЗАР-7	1	2 100,00	2 100,00
			Всего, USD:	**27 915,00**
			Стоимость, USD/Вт	**0,93**

*** Расчет сделан для региона Украины при оптимальном расположении модулей (наклон 30-35°, азимут 0°)**

**** Это предварительное предложение, для разработки индивидуального ТКП требуется более детальная информация от заказчика о предполагаемом месте размещения ФЭС и основных требований к ней. В случае не возможности предоставления заказчиком всей необходимой информации, может потребоваться выезд специалистов КВАЗАР на объект для проведения обследования, консультирования и согласования дополнительных вопросов.**





Условия приобретения оборудования:

1. Оплата: производится в гривнах, по среднему курсу продажи валют на день выставления счета (источник http://finance.i.ua/)
2. Отгрузка: склад Квазар (Киев)
3. Срок строительства станции: 3-4 недели (поставка оборудования 2-3 недели, монтаж 1 неделя)
4. Гарантия на оборудование: 5 лет
5. Гарантия на модули: 10 лет / 25 лет на выходную мощность

ЗАКАЗАТЬ СТАНЦИЮ или УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
call-back: (044) 390 16 54
тел/факс: (044) 200 93 92
моб. (067) 140 17 74
e-mail: charge.kvazar@gmail.com / charge@kvazar.com